



architetto

gennaro capasso

via della libertà 12, 81030 sant'arpino(ce)

email : arch.gennarocapasso@gmail.com

pec : gennaro.capasso@archiworldpec.it

cell. +39 3208646175 - 081 8918184

COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.)

ai sensi dell'art. 26 della L.R. Campania 16/2004

Oggetto: "Proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA), ai sensi della L.R. Campania 16/2004 e s.m.i., ricadente in Zona urbanistica D4 del PUC vigente, finalizzato alla realizzazione di n. 2 opifici industriali con relative opere di urbanizzazione."

I Richiedenti

Inquadramento Urbanistico
ZTO D4 - ZONA DI INSEDIAMENTI
ARTIGIANALI PRODUTTIVI

Inquadramento Catastale
foglio 5
p.lle 68, 5212, 5211, 78

Ubicazione
nuova zona di espansione

tav.

REL.05

Spazio riservato al Comune

Il Progettista

arch. Gennaro Capasso

ELABORATI

scala - varie

- *Computo metrico;*

Data: aprile 2026

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Piano Urbanisticvo Attuativo (PUA) ai sensi dell'art.26 della L.R.Campania 16/2024 ricadente in ZTO D4 del Puc vigente, finalizzato alla realizzazione di n.2 opifici industriali e relative opere di urbanizzazione

COMMITTENTE:

Data, 01/04/2026

IL TECNICO
arch.Gennaro Capasso

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM26_R02 .020.015.A (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'a ... ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo Demolizione muro di tufo su strada esistente Demolizione muro di tufo su strada da realizzare	1,00 1,00	29,25 10,75	0,400 0,300	3,000 3,000	35,10 9,68		
	SOMMANO mc					44,78	67,45	3'020,41
2 CAM26_E01 .000.010.A	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazion ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Area Parcheggio Strada di progetto	1,00 1,00	29,20 98,11	13,500 5,000		394,20 490,55		
	SOMMANO mq					884,75	0,96	849,36
3 CAM26_E01 .010.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Area Parcheggio Strada	394,00 490,55			0,400 0,400	157,60 196,22		
	SOMMANO mc					353,82	4,51	1'595,73
4 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Voci precedenti	884,75				353,82 44,78 88,48		
	SOMMANO mc				0,100	487,08	13,85	6'746,06
5 NP.01	COMPENSO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E REALIZZATE SECONDO IL D.LGS.13/01/2023,N.36 , PER IL CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI, COMPRESO.....BO, ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO: RIFIUTI AMMISSIBILI IN DISCARICA PER RIFIUTI INERTI(ART.5 DM 27 SETT.2010) Voce precedente					487,08		
	SOMMANO m3					487,08	20,00	9'741,60
6 CAM26_U05 .020.010.D	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... terra vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 Marciapiede Marciapiede Marciapiede Strada Parcheggio	1,00 1,00 1,00 1,00 287,40	98,11 29,20 13,23 98,11	1,500 1,500 1,500 3,500	0,200 0,200 0,200 0,300 0,300	29,43 8,76 3,97 103,02 86,22		
	SOMMANO mc					231,40	22,69	5'250,47
	A R I P O R T A R E							27'203,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'203,63
7 CAM26_U05 .020.020.A	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Marciapiede e strada Parcheggio e marciapiede		98,11 351,00	5,000 1,000		490,55 351,00		
	SOMMANO mq					841,55	2,09	1'758,84
8 CAM26_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Marciapiede lato parcheggio Marciapiede lato parcheggio Marciapiede lotto 2		29,20 13,23 43,92	0,300 0,300 0,300		8,76 3,97 13,18		
	SOMMANO mq					25,91	29,60	766,94
9 CAM26_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Zanelle Zanelle Zanelle Marciapiedi Marciapiedi Marciapiedi		98,11 29,20 13,23 98,11 29,20 13,23	0,500 0,500 0,500 1,500 1,500 1,500	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	7,36 2,19 0,99 22,07 6,57 2,98		
	SOMMANO mc					42,16	143,24	6'039,00
10 CAM26_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Rete f8 passo 20x20 marciapiedi Armatura sottocordolo/sottozanelle composta da n.6 f12 e staffe f8 passo 15 (peso 10.0 kg/ml)		210,81 210,81		5,000 10,000	1'054,05 2'108,10		
	SOMMANO kg					3'162,15	2,55	8'063,48
11 CAM26_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . Sede stradale Parcheggio		98,11 287,40	3,000	8,000 8,000	2'354,64 2'299,20		
	SOMMANO mq/cm					4'653,84	2,60	12'099,98
12 CAM26_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Sede stradale Parcheggio		98,11 287,40	3,000	4,000 4,000	1'177,32 1'149,60		
	SOMMANO mq/cm					2'326,92	2,86	6'654,99
13 CAM26_MT .E.49.002	Cordoni Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 Marciapiedi Marciapiedi Marciapiedi		98,11 29,20 13,23			98,11 29,20 13,23		
	SOMMANO m					140,54	6,78	952,86
	A R I P O R T A R E							63'539,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63'539,72
14 CAM26_MT .U.15.018	Cordoni, canalette e simili Embrici da 50x50x20 cm Zanelle Zanelle Zanelle		98,11 29,20 13,23			98,11 29,20 13,23		
	SOMMANO cad					140,54	5,22	733,62
15 CAM26_U05 .070.010.A	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm Marciapiedi Marciapiedi Marciapiedi		98,11 29,20 13,23	1,400 1,400 1,400		137,35 40,88 18,52		
	SOMMANO mq					196,75	39,69	7'809,01
16 CAM26_U05 .050.058.A	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm. Strisce da 12.0 cm Strada Parcheggio	2,00 2,00	98,11 29,20			196,22 58,40		
	SOMMANO ml					254,62	1,95	496,51
17 CAM26_MT .U.17.030	Segnaletica stradale Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm Parcheggio ordinario Parcheggio disabili					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	33,21	99,63
18 CAM26_MT .U.17.052	Segnaletica stradale Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125 Segnale ordinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	102,28	102,28
19 CAM26_MT .U.17.140	Segnaletica stradale Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60 Segnale di stop					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,64	78,64
20 CAM26_MT .U.17.005	Segnaletica stradale Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm Segnale ordinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,91	46,91
21 CAM26_MT .U.17.028	Segnaletica stradale Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 30x90 cm Segnale ordinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,41	55,41
22 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	A R I P O R T A R E							72'961,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'961,73
23 CAM26_T01 .010.010.A	Linea Pubblica illuminazione *(lung.=13,23+10,73+44,46+43,92) Per basamento pali pubblica illuminazione	8,00	112,34 1,00	0,400 1,000	0,400 1,000	17,97 8,00		
	SOMMANO mc					25,97	5,27	136,86
23 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Voce precedente Incremento 20% *(par.ug.=25,97*0,2)	5,19				25,97 5,19		
	SOMMANO mc					31,16	13,85	431,57
24 NP.01	COMPENSO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E REALIZZATE SECONDO IL D.LGS.13/01/2023,N.36 , PER IL CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI, COMPRESO.....BO, ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO: RIFIUTI AMMISSIBILI IN DISCARICA PER RIFIUTI INERTI(ART.5 DM 27 SETT.2010) Voce precedente					31,16		
	SOMMANO m3					31,16	20,00	623,20
25 CAM26_L02 .080.130.D	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm Pubblica illuminazione					112,34		
	SOMMANO m					112,34	5,83	654,94
26 CAM26_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Magrone sottoplinti pali	8,00	1,00	1,000	0,100	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	143,24	114,59
27 CAM26_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Plinti pali	8,00	1,00	1,000	0,900	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	170,05	1'224,36
28 CAM26_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Armatura plinti 80 kg/mc	7,20			80,000	576,00		
	SOMMANO kg					576,00	2,55	1'468,80
29 CAM26_U04 .020.010.D	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm Pozzetto pubblica illuminazione					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	68,04	544,32
	A R I P O R T A R E							78'160,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'160,37
30 CAM26_U04 .020.040.H	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 60x60 cm Pubblica illuminazione					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	25,31	202,48
31 CAM26_U06 .010.090.A	Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 400 W, lumen 30.500 Pubblica illuminazione					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	99,50	796,00
32 CAM26_MT .U8.030.020	Pali in acciaio d2=152;l=9000;h=8200; d=80;kg=111;S=4 Pubblica illuminazione					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	656,55	5'252,40
33 CAM26_L05 .020.010.A	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m Pubblica illuminazione					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	99,67	797,36
34 CAM26_L05 .010.010.D	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq Pubblica illuminazione	8,00			1,500	12,00		
	SOMMANO m					12,00	6,70	80,40
35 CAM26_L05 .010.010.E	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq Intero tratto					112,34		
	SOMMANO m					112,34	9,09	1'021,17
36 CAM26_L02 .010.340.A	Cavo quadripolare FROR Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridot ... 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V Intero tratto					112,34		
	SOMMANO m					112,34	2,88	323,54
37 CAM26_L02 .010.330.B	Cavo tripolare FROR Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta ... 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V Per singolo palo	8,00	13,00			104,00		
	SOMMANO m					104,00	3,17	329,68
38 CAM26_E01 .010.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Dorsale rete elettrica Cavidotto distribuzione rete elettrica Pozzetti rete elettrica	112,34 45,00 5,00		0,400 0,400 1,500	1,200 1,200 1,200	53,92 21,60 13,50		
	A R I P O R T A R E					89,02		86'963,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,02		86'963,40
	SOMMANO mc					89,02	4,51	401,48
39 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Voce precedente Incremento del 20% *(par.ug.=89,02*0,2)	17,80				89,02 17,80		
	SOMMANO mc					106,82	13,85	1'479,46
40 NP.01	COMPENSO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E REALIZZATE SECONDO IL D.LGS.13/01/2023,N.36 , PER IL CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI, COMPRESO.....BO, ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO: RIFIUTI AMMISSIBILI IN DISCARICA PER RIFIUTI INERTI(ART.5 DM 27 SETT.2010) Voce precedente					106,82		
	SOMMANO m3					106,82	20,00	2'136,40
41 CAM26_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Totale voce 38					89,02		
	SOMMANO mc					89,02	3,62	322,25
42 CAM26_U04 .020.026.E	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte ... struzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120x90 cm Pozzetto dorsale elettrica					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	301,19	1'505,95
43 CAM26_U04 .020.074.K	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x75 cm Dorsali elettriche					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	268,51	1'342,55
44 CAM26_U04 .020.055.C	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm Dorsali elettriche					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	227,01	1'135,05
45 CAM26_U04 .020.083.A	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrisponden ... di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento . Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio Dorsali elettriche	5,00			66,000	330,00		
	SOMMANO kg					330,00	6,13	2'022,90
46	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE PER							
	A R I P O R T A R E							97'309,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'309,44
NP.02	ESTERNO COSTITUITO DA STRUTTURA IN VETRORESINA GRIGIO RAL 7040, PORTE INCERNIERATE COMPLETE DI SERRATURE CON CHIAVE DI SICUREZZA A A,RACCORDI CON LE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE, OPERE ED ACCESSORI DI COMPLETAMENTO(DIMENSIONI INGOMBRO 860X1394X450 mm) Armadietto di distribuzione e sezionamento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'350,00	2'350,00
47 CAM26_U04 .020.010.C	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm Distribuzione corrente ai singoli lotti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	58,66	117,32
48 CAM26_L02 .080.130.G	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm Dorsale elettrica principale					112,34		
	SOMMANO m					112,34	13,50	1'516,59
49 CAM26_L02 .080.140.G	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm Dorsale principale					112,34		
	SOMMANO m					112,34	23,91	2'686,05
50 CAM26_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Ricoprimento dorsale principale Distribuzione singoli lotti	112,34 45,00		0,400 0,400	0,200 0,200	8,99 3,60		
	SOMMANO mc					12,59	143,24	1'803,39
51 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Condotta fognatura principale Collegamenti caditoie alla fognatura principale	120,00 10,00	5,00	0,800 0,500	1,400 0,800	134,40 20,00		
	SOMMANO mc					154,40	5,27	813,69
52 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vove precedente Incremento del 20% *(par.ug.=154,40*,2)	30,88				154,40 30,88		
	SOMMANO mc					185,28	13,85	2'566,13
53 NP.01	COMPENSO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E REALIZZATE SECONDO IL D.LGS.13/01/2023,N.36 , PER IL CONFERIMENTO DEL							
	A R I P O R T A R E							109'162,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'162,61
	MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI, COMPRESO.....BO, ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO: RIFIUTI AMMISSIBILI IN DISCARICA PER RIFIUTI INERTI(ART.5 DM 27 SETT.2010) Voce precedente					185,28		
	SOMMANO m3					185,28	20,00	3'705,60
54 CAM26_U02 .040.025.F (CAM)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm Collettore principale					120,00		
	SOMMANO m					120,00	62,92	7'550,40
55 CAM26_U02 .040.025.D (CAM)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm Diramazioni caditoie al collettore principale	10,00	5,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	29,59	1'479,50
56 CAM26_U04 .020.010.E	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm Tratto Collettore principale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	82,45	412,25
57 CAM26_U04 .020.030.G	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm Tratto Collettore principale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	95,53	477,65
58 CAM26_U04 .020.080.A	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al live ... su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con chiavistello rotante bullonato Tratto Collettore principale	5,00			66,000	330,00		
	SOMMANO kg					330,00	6,19	2'042,70
59 CAM26_U04 .020.020.C	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm Caditoie					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	64,21	642,10
60 CAM26_U04 .020.083.A	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrisponden ... di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento . Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio Caditoie	10,00			25,000	250,00		
	A R I P O R T A R E					250,00		125'472,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					250,00		125'472,81
	SOMMANO kg					250,00	6,13	1'532,50
61 CAM26_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
	Ricoprimento collettore principale	120,00		0,800	0,500	48,00		
	Ricoprimento diramazioni	50,00		0,800	0,400	16,00		
	SOMMANO mc					64,00	143,24	9'167,36
62 CAM26_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Collettore principale	120,00		0,800	0,900	86,40		
	Diramazioni	50,00		0,800	0,400	16,00		
	SOMMANO mc					102,40	3,62	370,69
63 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Condotta idrica principale	120,00		0,600	1,200	86,40		
	Pozzetti di diramazione	5,00	1,00	1,000	1,400	7,00		
	Allacciamenti utenze	4,00	5,00	0,600	1,200	14,40		
	Idranti	3,00	5,00	0,600	1,200	10,80		
	SOMMANO mc					118,60	5,27	625,02
64 CAM26_C01 .070.060.F (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con v ... atura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm							
	Condotta principale, Allacci utenze, Idranti *(par.ug.=120+20+15)	155,00				155,00		
	SOMMANO m					155,00	14,37	2'227,35
65 CAM26_U04 .020.026.C	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm							
	Pozzetti idrici lungo condotta principale					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	281,80	1'127,20
66 CAM26_U04 .020.074.K	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x75 cm							
	Pozzetti idrici lungo condotta principale					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	268,51	1'074,04
67 CAM26_U04 .020.080.A	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al live ... su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con chiavistello rotante bullonato							
	Pozzetti idrici lungo condotta principale	4,00			66,000	264,00		
	A R I P O R T A R E					264,00		141'596,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					264,00		141'596,97
	SOMMANO kg					264,00	6,19	1'634,16
68 CAM26_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Rete idrica Maggiorazione *(par.ug.=118,60*0,2)	23,72				118,60 23,72		
	SOMMANO mc					142,32	3,62	515,20
69 CAM26_U04 .010.010.A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Rete idrica Diramazioni e idranti	120,00 35,00		0,600 0,600	0,400 0,400	28,80 8,40		
	SOMMANO mc					37,20	49,54	1'842,89
70 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Da rete idrica					142,32		
	SOMMANO mc					142,32	13,85	1'971,13
71 NP.01	COMPENSO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E REALIZZATE SECONDO IL D.LGS.13/01/2023,N.36 , PER IL CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI, COMPRESO.....BO, ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO: RIFIUTI AMMISSIBILI IN DISCARICA PER RIFIUTI INERTI(ART.5 DM 27 SETT.2010) Da rete idrica					142,32		
	SOMMANO m3					142,32	20,00	2'846,40
72 CAM26_C04 .010.035.D	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65 Rete idrica					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	247,24	988,96
73 CAM26_C09 .010.070.A	Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ott ... 16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante.Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45 Idrante					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	424,65	1'273,95
74 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Rete telefonica Allacciamenti	120,00 2,00	10,00	0,400 0,400	1,200 1,200	57,60 9,60		
	A R I P O R T A R E					67,20		152'669,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,20		152'669,66
	SOMMANO mc					67,20	5,27	354,14
75 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Rete telefonica Maggiorazione del 20% *(par.ug.=67,20*0,2)	13,44				67,20 13,44		
	SOMMANO mc					80,64	13,85	1'116,86
76 NP.01	COMPENSO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E REALIZZATE SECONDO IL D.LGS.13/01/2023,N.36 , PER IL CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI, COMPRESO.....BO, ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO: RIFIUTI AMMISSIBILI IN DISCARICA PER RIFIUTI INERTI(ART.5 DM 27 SETT.2010) Voce precedente					80,64		
	SOMMANO m3					80,64	20,00	1'612,80
77 CAM26_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Voce precedente					67,20		
	SOMMANO mc					67,20	3,62	243,26
78 CAM26_L02 .080.140.G	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm Rete telefonica Allacciamenti					120,00 20,00		
	SOMMANO m					140,00	23,91	3'347,40
79 CAM26_U04 .020.026.E	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte ... struzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120x90 cm Rete telefonica					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	301,19	903,57
80 CAM26_U04 .020.074.K	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x75 cm Rete telefonica					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	268,51	805,53
81 CAM26_U04 .020.055.C	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm Rete telefonica					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	227,01	681,03
	A R I P O R T A R E							161'734,25

COMMITTENTE:

